

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	888,77	R\$ 96,95	R\$ 86.166,25	3,42%	3,42%	A
CPU2100	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXECUÇÃO CAPA DE CONCRETO	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	539,41	R\$ 146,60	R\$ 79.077,51	3,14%	6,56%	A
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	568,25	R\$ 118,25	R\$ 67.195,56	2,67%	9,23%	A
CPU2475	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 66.847,11	R\$ 66.847,11	2,66%	11,89%	A
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	54,30	R\$ 955,83	R\$ 51.901,57	2,06%	13,95%	A
CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIC	SERVIÇO	M³	57,90	R\$ 887,57	R\$ 51.390,30	2,04%	15,99%	A
CPU2543	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	44,50	R\$ 1.062,36	R\$ 47.275,02	1,88%	17,87%	A
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	502,19	R\$ 93,97	R\$ 47.190,79	1,87%	19,74%	A
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.591,19	R\$ 29,11	R\$ 46.319,54	1,84%	21,58%	A
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES	1,75	R\$ 26.356,79	R\$ 46.124,38	1,83%	23,42%	A
CPU2553	PISO ALTA RESISTENCIA; COLORIDO, E=10MM; APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	457,67	R\$ 98,48	R\$ 45.071,34	1,79%	25,21%	A
101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.914,91	R\$ 22,60	R\$ 43.276,97	1,72%	26,93%	A
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	403,50	R\$ 97,01	R\$ 39.143,54	1,55%	28,48%	A
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	40,45	R\$ 953,05	R\$ 38.550,87	1,53%	30,01%	A
CPU2537	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	24,01	R\$ 1.528,86	R\$ 36.707,93	1,46%	31,47%	A
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	154,40	R\$ 223,80	R\$ 34.554,72	1,37%	32,84%	A
CPU2536	PORTA COMPLETA MADEIRA 2.20M CORRER COM FERRAGENS	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	7,98	R\$ 4.181,58	R\$ 33.369,01	1,33%	34,17%	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	325,60	R\$ 100,21	R\$ 32.628,38	1,30%	35,46%	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	DATA : 28/10/2025		BDI : 26,75%
											VERSÃO	HORA	
<p>OBRA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²</p> <p>DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²</p> <p>LOCAL: URUCUIA - MINAS GERAIS</p> <p>PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA</p> <p>UNIDADES: 1.0UN</p> <p>VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.517.486,32</p>													
92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	205,10	R\$ 148,32	R\$ 30.420,43	1,21%	36,67%	A	2024/06	157,27%	
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	300,48	R\$ 100,04	R\$ 30.060,02	1,19%	37,87%	A	2019/11 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	1.118,70	R\$ 23,98	R\$ 26.826,43	1,07%	38,93%	A	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	490,12	R\$ 54,19	R\$ 26.559,60	1,06%	39,99%	A	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
CPU2666	DUTO PARA EXAUSTÃO DE ARVENTILACAO.CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRILHAS,DIFFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIC	SERVIÇO	KG	750,00	R\$ 34,98	R\$ 26.235,00	1,04%	41,03%	A	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	
CPU2660	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 8.600,70	R\$ 25.802,10	1,02%	42,05%	A	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	
CPU2638	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 12.882,32	R\$ 25.764,64	1,02%	43,08%	A	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CPU2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIC	SERVIÇO	M	180,93	R\$ 138,89	R\$ 25.129,37	1,00%	44,08%	A			
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	28,64	R\$ 869,67	R\$ 24.907,35	0,99%	45,06%	A			
CPU2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	568,25	R\$ 40,93	R\$ 23.258,47	0,92%	45,99%	A			
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	403,50	R\$ 55,44	R\$ 22.370,04	0,89%	46,88%	A			
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.442,83	R\$ 14,97	R\$ 21.599,17	0,86%	47,74%	A			
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	4.032,90	R\$ 5,35	R\$ 21.576,02	0,86%	48,59%	A			
CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	91,66	R\$ 234,77	R\$ 21.519,02	0,85%	49,45%	A			
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.092,40	R\$ 19,28	R\$ 21.061,47	0,84%	50,28%	B			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2535	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	76,23	R\$ 275,17	R\$ 20.976,21	0,83%	51,12%	B
100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	490,12	R\$ 41,42	R\$ 20.300,77	0,81%	51,92%	B
92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES; PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	231,10	R\$ 85,51	R\$ 19.761,36	0,78%	52,71%	B
CPU2530	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	COMPOSIC	SERVIÇO	M³	140,00	R\$ 139,72	R\$ 19.560,80	0,78%	53,49%	B
CPU2528	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	COMPOSIC	SERVIÇO	MÉS	14,00	R\$ 1.388,76	R\$ 19.442,64	0,77%	54,26%	B
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	490,12	R\$ 38,77	R\$ 19.001,95	0,75%	55,01%	B
CPU2634	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	COMPOSIC	SERVIÇO	M	64,00	R\$ 287,41	R\$ 18.394,24	0,73%	55,74%	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.777,54	R\$ 10,22	R\$ 18.166,46	0,72%	56,46%	B
CPU2529	BARRAÇÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	13,00	R\$ 1.357,12	R\$ 17.642,56	0,70%	57,17%	B
CPU2526	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	COMPOSIC	SERVIÇO	UNXMÉS	14,00	R\$ 1.226,76	R\$ 17.174,64	0,68%	57,85%	B
CPU2522	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS.	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	50,50	R\$ 338,07	R\$ 17.072,54	0,68%	58,53%	B
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 1.409,80	R\$ 16.917,60	0,67%	59,20%	B
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.442,83	R\$ 11,66	R\$ 16.823,40	0,67%	59,87%	B
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	137,60	R\$ 122,05	R\$ 16.794,08	0,67%	60,53%	B
CPU2556	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	19,02	R\$ 860,25	R\$ 16.361,96	0,65%	61,18%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²		DATA :		28/10/2025		BDI :		26,75%			
		DESCRÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL:		URUCUIA - MINAS GERAIS				NOVACAP		2024/06		157,27%			
PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA				ORSE		2024/06		112,54%		70,11%	
UNIDADES:		1.0UN				SEINFRA		2025/10		114,15%		71,31%	
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 2.517.486,32				SEINFRA/ANP		2024/06 SEM DESONERAÇÃO		108,90%		67,79%	
						SP Obras		199 COM DESONERAÇÃO		106,39%			
						SUDECAP		2025/04 COM DESONERAÇÃO		86,63%			
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	60,58	R\$ 267,38	R\$ 16.197,88	0,64%	61,83%	B			
CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RUJ PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF_07/2023_PS	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	107,07	R\$ 150,58	R\$ 16.122,60	0,64%	62,47%	B			
CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFÁSICO 220V	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 16.009,27	R\$ 16.009,27	0,64%	63,10%	B			
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	416,29	R\$ 37,87	R\$ 15.764,90	0,63%	63,73%	B			
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MÁV). AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	222,30	R\$ 69,23	R\$ 15.389,83	0,61%	64,34%	B			
CPU2658	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	140,00	R\$ 108,23	R\$ 15.152,20	0,60%	64,94%	B			
96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	553,81	R\$ 24,74	R\$ 13.701,26	0,54%	65,49%	B			
102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	36,38	R\$ 376,26	R\$ 13.688,34	0,54%	66,03%	B			
101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 1.242,90	R\$ 13.671,90	0,54%	66,57%	B			
CPU2547	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	COMPOSIC	SERVIÇO	M	106,60	R\$ 128,21	R\$ 13.667,19	0,54%	67,12%	B			
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	502,19	R\$ 26,95	R\$ 13.534,02	0,54%	67,65%	B			
CPU2650	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	COMPOSIC	SERVIÇO	M	307,00	R\$ 44,06	R\$ 13.526,42	0,54%	68,19%	B			
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	787,40	R\$ 16,74	R\$ 13.181,08	0,52%	68,71%	B			
CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	COMPOSIC	SERVIÇO	M³	14,20	R\$ 885,56	R\$ 12.574,95	0,50%	69,21%	B			
CPU2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	631,11	R\$ 19,65	R\$ 12.401,31	0,49%	69,71%	B			
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	954,90	R\$ 12,97	R\$ 12.385,05	0,49%	70,20%	B			
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 474,93	R\$ 11.398,32	0,45%	70,65%	B			
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	3.065,40	R\$ 3,68	R\$ 11.280,67	0,45%	71,10%	B			
90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	187,06	R\$ 58,09	R\$ 10.866,32	0,43%	71,53%	B			

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10.712,85	R\$ 10.712,85	0,43%	71,96%	B
CPU2653	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 754,69	R\$ 10.565,66	0,42%	72,38%	B
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 1.317,00	R\$ 10.536,00	0,42%	72,79%	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	622,60	R\$ 16,92	R\$ 10.534,39	0,42%	73,21%	B
89356	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	353,06	R\$ 29,28	R\$ 10.337,60	0,41%	73,62%	B
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 735,40	R\$ 10.295,60	0,41%	74,03%	B
93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	114,15	R\$ 89,64	R\$ 10.232,41	0,41%	74,44%	B
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	415,50	R\$ 24,32	R\$ 10.104,96	0,40%	74,84%	B
CPU2626	ELETROCALHA PERFORADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	COMPOSIC	SERVIÇO	M	88,60	R\$ 113,99	R\$ 10.099,51	0,40%	75,24%	B
CPU2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	564,56	R\$ 16,81	R\$ 9.490,25	0,38%	75,62%	B
CPU2663	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 4.744,55	R\$ 9.489,10	0,38%	76,00%	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	553,81	R\$ 16,88	R\$ 9.348,31	0,37%	76,37%	B
CPU2548	MOLA AEREA COM CALHABRACO DESLIZANTE	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 2.259,18	R\$ 9.036,72	0,36%	76,73%	B
CPU2570	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTI-OXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	COMPOSIC	SERVIÇO	CJ	1,00	R\$ 8.892,51	R\$ 8.892,51	0,35%	77,08%	B
CPU2651	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	COMPOSIC	SERVIÇO	M	132,00	R\$ 67,35	R\$ 8.890,20	0,35%	77,43%	B
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	447,40	R\$ 19,32	R\$ 8.643,77	0,34%	77,78%	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	97,50	R\$ 88,61	R\$ 8.639,48	0,34%	78,12%	B
CPU2549	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	21,00	R\$ 401,42	R\$ 8.429,82	0,33%	78,45%	B
CPU2531	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8.367,35	R\$ 8.367,35	0,33%	78,79%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

		DATA : 28/10/2025		BDI : 26,75%						
		VERSÃO	HORA	MES						
OBRA:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²								
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²								
LOCAL:		URUCUIA - MINAS GERAIS								
PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA								
UNIDADES:		1.0UN								
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 2.517.486,32								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	250,02	R\$ 32,85	R\$ 8.213,16	0,33%	79,11%	B
CPU2562	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173-C, DECA OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 340,32	R\$ 8.167,68	0,32%	79,44%	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	982,20	R\$ 8,25	R\$ 8.103,15	0,32%	79,76%	B
94451	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	74,20	R\$ 106,82	R\$ 7.926,04	0,31%	80,07%	C
CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2XMÉS	273,40	R\$ 28,39	R\$ 7.761,83	0,31%	80,38%	C
CPU2661	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 7.725,84	R\$ 7.725,84	0,31%	80,69%	C
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	696,80	R\$ 10,84	R\$ 7.553,31	0,30%	80,99%	C
CPU2576	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	108,78	R\$ 69,07	R\$ 7.513,43	0,30%	81,29%	C
CPU2555	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	290,57	R\$ 25,84	R\$ 7.508,33	0,30%	81,59%	C
104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	502,19	R\$ 14,60	R\$ 7.331,97	0,29%	81,88%	C
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	107,01	R\$ 67,42	R\$ 7.214,61	0,29%	82,16%	C
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	38,92	R\$ 185,02	R\$ 7.200,98	0,29%	82,45%	C
CPU2618	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 387,68	R\$ 6.978,24	0,28%	82,73%	C
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	429,20	R\$ 16,24	R\$ 6.970,21	0,28%	83,00%	C
CPU2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	120,34	R\$ 56,19	R\$ 6.761,90	0,27%	83,27%	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	272,27	R\$ 24,23	R\$ 6.597,10	0,26%	83,53%	C
CPU2678	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	CJ	999,00	R\$ 6,53	R\$ 6.523,47	0,26%	83,79%	C
CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6.409,68	R\$ 6.409,68	0,25%	84,05%	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	274,00	R\$ 22,89	R\$ 6.271,86	0,25%	84,30%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	416,29	R\$ 14,68	R\$ 6.111,14	0,24%	84,54%	C
CPU2664	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6.030,90	R\$ 6.030,90	0,24%	84,78%	C
CPU2554	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM; COMUM; COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	110,58	R\$ 53,73	R\$ 5.941,46	0,24%	85,02%	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	40,40	R\$ 143,79	R\$ 5.809,12	0,23%	85,25%	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	230,40	R\$ 24,67	R\$ 5.683,97	0,23%	85,47%	C
CPU2643	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	21,00	R\$ 267,57	R\$ 5.618,97	0,22%	85,69%	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	436,80	R\$ 12,78	R\$ 5.582,30	0,22%	85,92%	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	148,37	R\$ 36,26	R\$ 5.379,90	0,21%	86,13%	C
CPU2619	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350S - CLASSE 1	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 672,26	R\$ 5.378,08	0,21%	86,34%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	52,10	R\$ 102,34	R\$ 5.331,91	0,21%	86,56%	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	113,20	R\$ 47,01	R\$ 5.321,53	0,21%	86,77%	C
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	186,35	R\$ 28,30	R\$ 5.273,70	0,21%	86,98%	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 582,38	R\$ 5.241,42	0,21%	87,18%	C
103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	91,00	R\$ 57,42	R\$ 5.225,22	0,21%	87,39%	C
CPU2590	CAIXA DE COLETORES DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5.108,06	R\$ 5.108,06	0,20%	87,60%	C
CPU2654	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 1.251,49	R\$ 5.005,96	0,20%	87,79%	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 699,05	R\$ 4.893,35	0,19%	87,99%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	467,80	R\$ 10,46	R\$ 4.893,19	0,19%	88,18%	C
CPU2591	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 928,96	R\$ 4.644,80	0,18%	88,37%	C
CPU2667	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	46,20	R\$ 100,51	R\$ 4.643,56	0,18%	88,55%	C
CPU2696	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM. EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	71,00	R\$ 65,36	R\$ 4.640,56	0,18%	88,74%	C
CPU2527	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	15,00	R\$ 309,24	R\$ 4.638,60	0,18%	88,92%	C
CPU2662	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4.557,46	R\$ 4.557,46	0,18%	89,10%	C
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	41,00	R\$ 110,60	R\$ 4.534,60	0,18%	89,28%	C
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	145,00	R\$ 30,32	R\$ 4.396,40	0,17%	89,46%	C
CPU2673	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	27,00	R\$ 160,69	R\$ 4.338,63	0,17%	89,63%	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	296,70	R\$ 14,61	R\$ 4.334,79	0,17%	89,80%	C
CPU2621	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 234,36	R\$ 4.218,48	0,17%	89,97%	C
CPU2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIC	SERVIÇO	M	69,23	R\$ 60,28	R\$ 4.173,18	0,17%	90,13%	C
CPU2698	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMINIO C/ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 168,56	R\$ 4.045,44	0,16%	90,29%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 161,42	R\$ 4.035,50	0,16%	90,46%	C
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	77,94	R\$ 51,11	R\$ 3.983,51	0,16%	90,61%	C
CPU2520	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	10,56	R\$ 373,89	R\$ 3.948,28	0,16%	90,77%	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	107,83	R\$ 36,05	R\$ 3.887,27	0,15%	90,92%	C
CPU2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIC	SERVIÇO	M	30,57	R\$ 124,89	R\$ 3.817,89	0,15%	91,08%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1.224,58	R\$ 3.673,74	0,15%	91,22%	C
90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA.MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	208,39	R\$ 17,38	R\$ 3.621,82	0,14%	91,37%	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	53,63	R\$ 66,95	R\$ 3.590,53	0,14%	91,51%	C
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	65,00	R\$ 54,40	R\$ 3.536,00	0,14%	91,65%	C
CPU2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	126,40	R\$ 27,01	R\$ 3.414,06	0,14%	91,78%	C
CPU2538	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	2,00	R\$ 1.686,85	R\$ 3.373,70	0,13%	91,92%	C
CPU2608	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	139,00	R\$ 24,22	R\$ 3.366,58	0,13%	92,05%	C
CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.250,24	R\$ 3.250,24	0,13%	92,18%	C
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	84,00	R\$ 37,43	R\$ 3.144,12	0,12%	92,31%	C
93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	48,80	R\$ 62,64	R\$ 3.056,83	0,12%	92,43%	C
CPU2559	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRROR OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.054,94	R\$ 3.054,94	0,12%	92,55%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	553,81	R\$ 5,48	R\$ 3.034,88	0,12%	92,67%	C
103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	35,00	R\$ 86,71	R\$ 3.034,85	0,12%	92,79%	C
CPU2558	TAMPO/BAHCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	1,48	R\$ 2.013,47	R\$ 2.979,94	0,12%	92,91%	C
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	34,00	R\$ 85,28	R\$ 2.899,52	0,12%	93,02%	C
CPU2627	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	87,00	R\$ 33,09	R\$ 2.878,83	0,11%	93,14%	C
CPU2541	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	1,68	R\$ 1.696,24	R\$ 2.849,68	0,11%	93,25%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
											DATA :
<p>OBRA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²</p> <p>DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²</p> <p>LOCAL: URUCUIA - MINAS GERAIS</p> <p>PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA</p> <p>UNIDADES: 1.0UN</p> <p>VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.517.486,32</p>											
CPU2641	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 148,89	R\$ 2.828,91	0,11%	93,36%	C	
CPU2561	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 467,38	R\$ 2.804,28	0,11%	93,48%	C	
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 192,32	R\$ 2.692,48	0,11%	93,58%	C	
CPU2611	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 297,13	R\$ 2.674,17	0,11%	93,69%	C	
CPU2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRAÇADAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 10/10/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	3,15	R\$ 846,84	R\$ 2.667,55	0,11%	93,79%	C	
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	252,40	R\$ 10,33	R\$ 2.607,29	0,10%	93,90%	C	
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	42,00	R\$ 61,94	R\$ 2.601,48	0,10%	94,00%	C	
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 258,38	R\$ 2.583,80	0,10%	94,10%	C	
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	207,10	R\$ 11,95	R\$ 2.474,84	0,10%	94,20%	C	
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 492,26	R\$ 2.461,30	0,10%	94,30%	C	
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	213,10	R\$ 11,53	R\$ 2.457,04	0,10%	94,40%	C	
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	106,81	R\$ 22,94	R\$ 2.450,22	0,10%	94,49%	C	
CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 610,29	R\$ 2.441,16	0,10%	94,59%	C	
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.412,15	R\$ 2.412,15	0,10%	94,69%	C	
CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 126,23	R\$ 2.398,37	0,10%	94,78%	C	
CPU2652	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	122,00	R\$ 19,60	R\$ 2.391,20	0,09%	94,88%	C	
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,00	R\$ 390,94	R\$ 2.345,64	0,09%	94,97%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

		DATA :		28/10/2025		BDI :		26,75%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES					
OBRA:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²								
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²								
LOCAL:		URUCUIA - MINAS GERAIS								
PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA								
UNIDADES:		1,0UN								
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 2.517.486,32								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2676	LIMPEZA GERAL	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	564,56	R\$ 4,12	R\$ 2.325,99	0,09%	95,06%	C
101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 284,69	R\$ 2.277,52	0,09%	95,15%	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 200,34	R\$ 2.203,74	0,09%	95,24%	C
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.098,72	R\$ 2.197,44	0,09%	95,33%	C
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	32,00	R\$ 68,22	R\$ 2.183,04	0,09%	95,42%	C
97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,25	R\$ 344,44	R\$ 2.152,75	0,09%	95,50%	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	22,80	R\$ 92,83	R\$ 2.116,52	0,08%	95,59%	C
CPU2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIC	SERVIÇO	M	10,62	R\$ 197,76	R\$ 2.100,21	0,08%	95,67%	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	52,56	R\$ 39,94	R\$ 2.099,25	0,08%	95,75%	C
CPU2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.033,28	R\$ 2.066,56	0,08%	95,83%	C
89669	LUBRIFICANTE, ÓLEO, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	50,00	R\$ 40,45	R\$ 2.022,50	0,08%	95,91%	C
CPU2622	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 670,43	R\$ 2.011,29	0,08%	95,99%	C
CPU2616	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 219,34	R\$ 1.974,06	0,08%	96,07%	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	128,40	R\$ 15,05	R\$ 1.932,42	0,08%	96,15%	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 964,44	R\$ 1.928,88	0,08%	96,23%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	95,00	R\$ 20,09	R\$ 1.908,55	0,08%	96,30%	C
CPU2645	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 131,02	R\$ 1.834,28	0,07%	96,37%	C
CPU2630	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	96,00	R\$ 19,03	R\$ 1.826,88	0,07%	96,45%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
	OBRA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²									
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²									
	LOCAL: URUCUJA - MINAS GERAIS									
	PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUJA									
	UNIDADES: 1.0UN									
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 2.517.486,32									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	31,00	R\$ 56,57	R\$ 1.753,67	0,07%	96,52%	C
CPU2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	170,00	R\$ 10,11	R\$ 1.718,70	0,07%	96,59%	C
CPU2562	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 340,32	R\$ 1.701,60	0,07%	96,65%	C
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	50,00	R\$ 32,99	R\$ 1.649,50	0,07%	96,72%	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 108,78	R\$ 1.631,70	0,06%	96,78%	C
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 115,80	R\$ 1.621,20	0,06%	96,85%	C
CPU2686	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	8,74	R\$ 183,74	R\$ 1.605,89	0,06%	96,91%	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 63,34	R\$ 1.583,50	0,06%	96,97%	C
90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	46,00	R\$ 34,25	R\$ 1.575,50	0,06%	97,04%	C
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	126,00	R\$ 12,38	R\$ 1.559,88	0,06%	97,10%	C
CPU2655	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMÍNIO 750X150	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.535,17	R\$ 1.535,17	0,06%	97,16%	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.492,11	R\$ 1.492,11	0,06%	97,22%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 86,54	R\$ 1.471,18	0,06%	97,28%	C
CPU2635	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	102,00	R\$ 14,21	R\$ 1.449,42	0,06%	97,34%	C
CPU2560	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 478,23	R\$ 1.434,69	0,06%	97,39%	C
CPU2605	CHUMBADOR CB 3/8"X2. 1/2"++ PARAFUSO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	87,00	R\$ 16,05	R\$ 1.396,35	0,06%	97,45%	C
CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.378,63	R\$ 1.378,63	0,05%	97,50%	C
CPU2689	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 676,72	R\$ 1.353,44	0,05%	97,56%	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 57,34	R\$ 1.318,82	0,05%	97,61%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1,0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 175,41	R\$ 1.227,87	0,05%	97,66%	C
CPU2606	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	600,00	R\$ 2,02	R\$ 1.212,00	0,05%	97,71%	C
104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	35,00	R\$ 34,10	R\$ 1.193,50	0,05%	97,75%	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,32	R\$ 185,97	R\$ 1.175,33	0,05%	97,80%	C
CPU2598	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	38,00	R\$ 30,76	R\$ 1.168,88	0,05%	97,85%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 285,07	R\$ 1.140,28	0,05%	97,89%	C
96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 73,77	R\$ 1.106,55	0,04%	97,94%	C
CPU2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	COMPOSIC	SERVIÇO	CJ	139,00	R\$ 7,87	R\$ 1.093,93	0,04%	97,98%	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	59,00	R\$ 18,32	R\$ 1.080,88	0,04%	98,02%	C
CPU2692	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 266,18	R\$ 1.064,72	0,04%	98,06%	C
CPU2668	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	52,00	R\$ 19,86	R\$ 1.032,72	0,04%	98,10%	C
97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 998,76	R\$ 998,76	0,04%	98,14%	C
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	70,10	R\$ 13,98	R\$ 980,00	0,04%	98,18%	C
CPU2551	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	43,00	R\$ 22,75	R\$ 978,25	0,04%	98,22%	C
CPU2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIC	SERVIÇO	M	21,00	R\$ 46,18	R\$ 969,78	0,04%	98,26%	C
CPU2607	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	139,00	R\$ 6,84	R\$ 950,76	0,04%	98,30%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	59,00	R\$ 15,79	R\$ 931,61	0,04%	98,34%	C
CPU2599	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 456,19	R\$ 912,38	0,04%	98,37%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2624	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	59,00	R\$ 15,20	R\$ 896,80	0,04%	98,41%	C
CPU2699	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	52,00	R\$ 16,97	R\$ 882,44	0,04%	98,44%	C
CPU2646	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 125,27	R\$ 876,89	0,03%	98,48%	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	54,60	R\$ 15,73	R\$ 858,86	0,03%	98,51%	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 170,86	R\$ 854,30	0,03%	98,55%	C
CPU2628	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X100 CHAPA 20	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 116,09	R\$ 812,63	0,03%	98,58%	C
CPU2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL PI SAIDA CABO DE SOM	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	41,00	R\$ 19,79	R\$ 811,39	0,03%	98,61%	C
CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 807,22	R\$ 807,22	0,03%	98,64%	C
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 112,24	R\$ 785,68	0,03%	98,67%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R\$ 19,24	R\$ 769,60	0,03%	98,70%	C
CPU2670	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	54,00	R\$ 14,15	R\$ 764,10	0,03%	98,73%	C
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 30,31	R\$ 757,75	0,03%	98,76%	C
CPU2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 373,24	R\$ 746,48	0,03%	98,79%	C
95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 731,33	R\$ 731,33	0,03%	98,82%	C
CPU2636	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 728,48	R\$ 728,48	0,03%	98,85%	C
101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	24,40	R\$ 29,67	R\$ 723,95	0,03%	98,88%	C
89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	76,00	R\$ 9,25	R\$ 703,00	0,03%	98,91%	C
CPU2691	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 134,13	R\$ 670,65	0,03%	98,94%	C
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	M3	332,94	R\$ 1,96	R\$ 652,56	0,03%	98,96%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 2.16,77	R\$ 650,31	0,03%	98,99%	C
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	51,00	R\$ 12,55	R\$ 640,05	0,03%	99,01%	C
CPU2694	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 627,10	R\$ 627,10	0,02%	99,04%	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	38,00	R\$ 16,43	R\$ 624,34	0,02%	99,06%	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	25,90	R\$ 24,07	R\$ 623,41	0,02%	99,09%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 153,04	R\$ 612,16	0,02%	99,11%	C
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 49,79	R\$ 597,48	0,02%	99,13%	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 45,48	R\$ 591,24	0,02%	99,16%	C
CPU2546	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 143,66	R\$ 574,64	0,02%	99,18%	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	9,20	R\$ 61,26	R\$ 563,59	0,02%	99,20%	C
CPU2573	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 271,46	R\$ 542,92	0,02%	99,23%	C
103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 33,37	R\$ 533,92	0,02%	99,25%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 37,37	R\$ 523,18	0,02%	99,27%	C
CPU2649	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 499,79	R\$ 499,79	0,02%	99,29%	C
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 124,61	R\$ 498,44	0,02%	99,31%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	31,00	R\$ 16,07	R\$ 498,17	0,02%	99,33%	C
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 19,00	R\$ 475,00	0,02%	99,35%	C
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	37,00	R\$ 12,66	R\$ 468,42	0,02%	99,36%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	35,00	R\$ 13,00	R\$ 455,00	0,02%	99,38%	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	35,00	R\$ 12,71	R\$ 444,85	0,02%	99,40%	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 48,11	R\$ 432,99	0,02%	99,42%	C
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	6,00	R\$ 71,94	R\$ 431,64	0,02%	99,43%	C
96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 203,89	R\$ 407,78	0,02%	99,45%	C
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,90	R\$ 449,90	R\$ 404,91	0,02%	99,47%	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 126,84	R\$ 380,52	0,02%	99,48%	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 21,12	R\$ 380,16	0,02%	99,50%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 52,85	R\$ 369,95	0,01%	99,51%	C
CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 61,21	R\$ 367,26	0,01%	99,53%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 120,50	R\$ 361,50	0,01%	99,54%	C
CPU2550	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	0,50	R\$ 637,76	R\$ 318,88	0,01%	99,55%	C
CPU2665	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 292,92	R\$ 292,92	0,01%	99,56%	C
CPU2625	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 72,98	R\$ 291,92	0,01%	99,58%	C
CPU2615	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 289,05	R\$ 289,05	0,01%	99,59%	C
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 72,12	R\$ 288,48	0,01%	99,60%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

		DATA :		VERSÃO		BDI :				
		28/10/2025								
OBRA:		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²								
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²								
LOCAL:		URUCUIA - MINAS GERAIS								
PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA								
UNIDADES:		1,0UN								
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 2.517.486,32								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 286,14	R\$ 286,14	0,01%	99,61%	C
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 137,49	R\$ 274,98	0,01%	99,62%	C
CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 271,27	R\$ 271,27	0,01%	99,63%	C
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 37,97	R\$ 265,79	0,01%	99,64%	C
CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 29,52	R\$ 265,68	0,01%	99,65%	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 44,08	R\$ 264,48	0,01%	99,66%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 13,89	R\$ 263,91	0,01%	99,67%	C
CPU2659	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	72,00	R\$ 3,47	R\$ 249,84	0,01%	99,68%	C
92010	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 82,77	R\$ 248,31	0,01%	99,69%	C
89400	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 24,30	R\$ 243,00	0,01%	99,70%	C
89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 23,85	R\$ 238,50	0,01%	99,71%	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 56,91	R\$ 227,64	0,01%	99,72%	C
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	54,00	R\$ 4,16	R\$ 224,64	0,01%	99,73%	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 217,29	R\$ 217,29	0,01%	99,74%	C
CPU2623	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 17,40	R\$ 208,80	0,01%	99,75%	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 18,56	R\$ 204,16	0,01%	99,76%	C
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R\$ 9,92	R\$ 198,40	0,01%	99,76%	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 10,70	R\$ 192,60	0,01%	99,77%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,22	R\$ 852,31	R\$ 187,51	0,01%	99,78%	C
94982	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,34	R\$ 533,93	R\$ 181,54	0,01%	99,79%	C
CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/AMP.A APARAF. 200X200X100 PISO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 179,58	R\$ 179,58	0,01%	99,79%	C
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 29,65	R\$ 177,90	0,01%	99,80%	C
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 19,68	R\$ 177,12	0,01%	99,81%	C
CPU2593	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 21,71	R\$ 173,68	0,01%	99,81%	C
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	4,80	R\$ 35,81	R\$ 171,89	0,01%	99,82%	C
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 170,66	R\$ 170,66	0,01%	99,83%	C
CPU2669	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 33,82	R\$ 169,10	0,01%	99,83%	C
CPU2592	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 23,44	R\$ 164,08	0,01%	99,84%	C
CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 159,24	R\$ 159,24	0,01%	99,85%	C
96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 154,01	R\$ 154,01	0,01%	99,85%	C
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	1,00	R\$ 148,75	R\$ 148,75	0,01%	99,86%	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 140,22	R\$ 140,22	0,01%	99,87%	C
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 44,45	R\$ 133,35	0,01%	99,87%	C
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 64,96	R\$ 129,92	0,01%	99,88%	C
CPU2597	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 60,33	R\$ 120,66	0,00%	99,88%	C
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 23,17	R\$ 115,85	0,00%	99,89%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 115,80	R\$ 115,80	0,00%	99,89%	C
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 36,76	R\$ 110,28	0,00%	99,89%	C
CPU2589	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 27,11	R\$ 108,44	0,00%	99,90%	C
101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 53,37	R\$ 106,74	0,00%	99,90%	C
CPU2639	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 101,55	R\$ 101,55	0,00%	99,91%	C
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 50,40	R\$ 100,80	0,00%	99,91%	C
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 19,67	R\$ 98,35	0,00%	99,91%	C
CPU2642	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 95,37	R\$ 95,37	0,00%	99,92%	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	4,40	R\$ 21,61	R\$ 95,08	0,00%	99,92%	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 46,77	R\$ 93,54	0,00%	99,93%	C
CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	1,00	R\$ 88,52	R\$ 88,52	0,00%	99,93%	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 28,98	R\$ 86,94	0,00%	99,93%	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 40,43	R\$ 80,86	0,00%	99,94%	C
CPU2688	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100X75MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 79,68	R\$ 79,68	0,00%	99,94%	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 25,93	R\$ 77,79	0,00%	99,94%	C
CPU2671	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. VL 3.01+25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 24,61	R\$ 73,83	0,00%	99,95%	C
CPU2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NIT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 35,73	R\$ 71,46	0,00%	99,95%	C
103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 64,52	R\$ 64,52	0,00%	99,95%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1,0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 63,38	R\$ 63,38	0,00%	99,95%	C
CPU2564	ESTACAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCAÇÃO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 31,02	R\$ 62,04	0,00%	99,96%	C
CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO.PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 12,40	R\$ 62,00	0,00%	99,96%	C
104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 59,23	R\$ 59,23	0,00%	99,96%	C
104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 58,95	R\$ 58,95	0,00%	99,96%	C
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 9,67	R\$ 58,02	0,00%	99,97%	C
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 57,96	R\$ 57,96	0,00%	99,97%	C
94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 57,04	R\$ 57,04	0,00%	99,97%	C
89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 18,43	R\$ 55,29	0,00%	99,97%	C
89833	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 55,15	R\$ 55,15	0,00%	99,97%	C
104003	BUCHA DE REDUÇÃO - LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 17,61	R\$ 52,83	0,00%	99,98%	C
104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 48,70	R\$ 48,70	0,00%	99,98%	C
89753	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 11,58	R\$ 46,32	0,00%	99,98%	C
CPU2697	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM; SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 22,71	R\$ 45,42	0,00%	99,98%	C
92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 21,62	R\$ 43,24	0,00%	99,98%	C
89577	LUA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 42,80	R\$ 42,80	0,00%	99,99%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2596	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 19,51	R\$ 39,02	0,00%	99,99%	C
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 12,97	R\$ 38,91	0,00%	99,99%	C
101663	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 37,39	R\$ 37,39	0,00%	99,99%	C
89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 8,75	R\$ 35,00	0,00%	99,99%	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 34,81	R\$ 34,81	0,00%	99,99%	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 32,74	R\$ 32,74	0,00%	99,99%	C
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 30,03	R\$ 30,03	0,00%	99,99%	C
CPU2588	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 5,55	R\$ 27,75	0,00%	100,00%	C
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 23,59	R\$ 23,59	0,00%	100,00%	C
104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 20,86	R\$ 20,86	0,00%	100,00%	C
89490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 8,62	R\$ 17,24	0,00%	100,00%	C
89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 15,68	R\$ 15,68	0,00%	100,00%	C
103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 11,46	R\$ 11,46	0,00%	100,00%	C
CPU2601	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO.PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME.EMP VC ANTICHAMA.DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14	0,00%	100,00%	C
CPU2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2,61	R\$ 2,61	0,00%	100,00%	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	0,07	R\$ 19,47	R\$ 1,36	0,00%	100,00%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU2674	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 2.517.486,32

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 2.517.486,32



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	147,87	R\$ 597,03	R\$ 88.284,12	4,43%	3,51%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5.495,61	R\$ 14,18	R\$ 77.927,79	3,91%	8,35%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	3.103,06	R\$ 21,62	R\$ 67.088,10	3,37%	11,72%	A
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	107,01	R\$ 520,00	R\$ 55.644,06	2,79%	14,51%	A
6702011	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	R\$ 52.668,00	R\$ 52.668,00	2,65%	17,16%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2.245,30	R\$ 21,62	R\$ 48.543,43	2,44%	19,59%	A
C.06.000.022.012	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KG/M²	SP OBRAS	MATERIAL	M2	539,41	R\$ 88,08	R\$ 47.511,23	2,39%	21,98%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	23.533,32	R\$ 1,89	R\$ 44.477,97	2,23%	24,21%	A
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES	1,77	R\$ 20.136,47	R\$ 35.686,71	1,79%	26,01%	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.513,91	R\$ 21,62	R\$ 32.730,69	1,64%	27,65%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.505,73	R\$ 21,62	R\$ 32.553,97	1,63%	29,29%	A
I03077	PISO ALTA RESISTENCIA; COLORIDO, E=10MM; APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENGERADO	ORSE	SERVIÇO	M2	457,67	R\$ 70,00	R\$ 32.036,90	1,61%	30,89%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	23.539,38	R\$ 1,34	R\$ 31.542,77	1,58%	32,48%	A
00037593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	12.087,27	R\$ 2,50	R\$ 30.218,18	1,52%	34,00%	A
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.224,56	R\$ 21,62	R\$ 26.475,01	1,33%	35,33%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	33.435,20	R\$ 0,77	R\$ 25.745,10	1,29%	36,62%	A
H.05.000.031.120	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, TIPO VENEZIANA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB MEDIDA COM REFERÊNCIA 90 CM X 185 CM	SP OBRAS	MATERIAL	M2	24,01	R\$ 1.058,12	R\$ 25.405,46	1,28%	37,90%	A
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.080,98	R\$ 21,62	R\$ 23.370,84	1,17%	39,07%	A
I006408	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN-2	INDISPONIV	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 7.497,00	R\$ 22.491,00	1,13%	40,20%	A
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.268,45	R\$ 16,33	R\$ 20.713,77	1,04%	41,24%	A
I087329	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	INDISPONIV	MATERIAL	M2	44,50	R\$ 441,60	R\$ 19.651,20	0,99%	42,23%	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11971	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1800X1100X250CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 9.771,97	R\$ 19.543,94	0,98%	43,21%	A
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.185,58	R\$ 16,33	R\$ 19.360,52	0,97%	44,18%	A
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	2.396,38	R\$ 8,04	R\$ 19.266,86	0,97%	45,15%	A
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	861,98	R\$ 21,62	R\$ 18.635,99	0,94%	46,08%	A
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	432,10	R\$ 39,45	R\$ 17.046,26	0,86%	46,94%	A
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICA/OALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	59,67	R\$ 283,44	R\$ 16.911,65	0,85%	47,79%	A
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	614,62	R\$ 27,31	R\$ 16.785,25	0,84%	48,63%	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	23.533,32	R\$ 0,68	R\$ 16.002,65	0,80%	49,44%	A
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M2	756,98	R\$ 21,02	R\$ 15.911,71	0,80%	50,23%	B
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	14,00	R\$ 1.095,67	R\$ 15.339,38	0,77%	51,00%	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	2.096,89	R\$ 7,29	R\$ 15.286,32	0,77%	51,77%	B
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	M2	644,03	R\$ 22,82	R\$ 14.696,72	0,74%	52,51%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	887,93	R\$ 16,33	R\$ 14.499,97	0,73%	53,24%	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	2.287,60	R\$ 6,32	R\$ 14.457,63	0,73%	53,97%	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	660,26	R\$ 21,62	R\$ 14.274,73	0,72%	54,68%	B
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	MATERIAL	M	162,12	R\$ 87,59	R\$ 14.200,09	0,71%	55,40%	B
A.05.000.020 358	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA, TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO, METAL, CAPACIDADE DE 4M³	SP OBRAS	SERVIÇO	M3	140,00	R\$ 97,99	R\$ 13.718,60	0,69%	56,08%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	1.762,60	R\$ 7,74	R\$ 13.642,55	0,69%	56,77%	B
00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	326,44	R\$ 41,33	R\$ 13.491,83	0,68%	57,45%	B
P.16.000.067 001	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FÂRÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	64,00	R\$ 210,74	R\$ 13.487,36	0,68%	58,12%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M2	463,00	R\$ 27,73	R\$ 12.839,10	0,64%	58,77%	B
6701060	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	PRÓPRIA	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 12.418,99	R\$ 12.418,99	0,62%	59,39%	B
0000098	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	139,66	R\$ 88,62	R\$ 12.377,02	0,62%	60,01%	B
A.12.000.021	CONTAINER DEPÓSITO, MÓDULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,0X2,3X2,5M, VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UNMES	14,00	R\$ 882,28	R\$ 12.351,92	0,62%	60,63%	B
107119	GRANITO BRANCO SIENA E= 2CM	ORSE	MATERIAL	M2	19,02	R\$ 625,10	R\$ 11.889,40	0,60%	61,23%	B
0000026	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	MATERIAL	KG	605,25	R\$ 19,56	R\$ 11.838,69	0,59%	61,83%	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	1.588,82	R\$ 6,90	R\$ 10.962,88	0,55%	62,38%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	5.014,51	R\$ 2,18	R\$ 10.931,63	0,55%	62,93%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	434,87	R\$ 25,06	R\$ 10.897,93	0,55%	63,47%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	87,10	R\$ 116,67	R\$ 10.161,96	0,51%	63,98%	B
100025	PAINEL LÁ DE VIDRO E=50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/50MM OU SIMILAR) - APLICADO	ORSE	MATERIAL	M2	155,77	R\$ 65,12	R\$ 10.144,03	0,51%	64,49%	B
1012620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (1AWG)	INDISPONÍV	MATERIAL	M	307,00	R\$ 32,92	R\$ 10.106,44	0,51%	65,00%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	506,94	R\$ 19,38	R\$ 9.824,53	0,49%	65,49%	B
111639	COBOGO CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO,CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM	ORSE	MATERIAL	UN	847,68	R\$ 11,17	R\$ 9.468,56	0,48%	65,97%	B
113326	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	ORSE	MATERIAL	UN	140,00	R\$ 65,82	R\$ 9.214,80	0,46%	66,43%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	8.291,58	R\$ 1,11	R\$ 9.203,65	0,46%	66,89%	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	MATERIAL	M	1.781,27	R\$ 5,02	R\$ 8.941,97	0,45%	67,34%	B
O.02.000.062	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	235,21	R\$ 37,92	R\$ 8.919,13	0,45%	67,79%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	MATERIAL	UN	36,87	R\$ 237,93	R\$ 8.771,91	0,44%	68,23%	B
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	MATERIAL	KG	30,21	R\$ 280,31	R\$ 8.466,86	0,43%	68,66%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.570,28	R\$ 1,24	R\$ 8.147,14	0,41%	69,07%	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	307,76	R\$ 26,35	R\$ 8.109,43	0,41%	69,47%	B
00043092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 8.074,44	R\$ 8.074,44	0,41%	69,88%	B
00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	MATERIAL	M	196,41	R\$ 40,37	R\$ 7.929,19	0,40%	70,28%	B
1006442	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P<TD>	INDISPONIV	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 3.902,00	R\$ 7.804,00	0,39%	70,67%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5.577,86	R\$ 1,33	R\$ 7.418,56	0,37%	71,04%	B
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	449,07	R\$ 16,33	R\$ 7.333,24	0,37%	71,41%	B
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM; 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M	934,92	R\$ 7,74	R\$ 7.236,32	0,36%	71,77%	B
110053	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF.1173, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	29,00	R\$ 244,50	R\$ 7.090,50	0,36%	72,13%	B
1036546	MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE	INDISPONIV	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 1.738,00	R\$ 6.952,00	0,35%	72,48%	B
M.04.000.065	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 6.933,46	R\$ 6.933,46	0,35%	72,83%	B
1008644	SISTEMA DE PORTA DE CORRER 1 FOLHA 135 4 RODAS COM TRILHO	INDISPONIV	MATERIAL	M	97,90	R\$ 70,45	R\$ 6.897,06	0,35%	73,17%	B
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	MATERIAL	KG	2.466,99	R\$ 2,79	R\$ 6.882,91	0,35%	73,52%	B
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	134,05	R\$ 51,30	R\$ 6.876,64	0,35%	73,86%	B
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	190,57	R\$ 35,85	R\$ 6.832,07	0,34%	74,21%	B
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PIPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHOFEMEA, *10 X 2* CM	SINAPI	MATERIAL	M2	20,44	R\$ 331,24	R\$ 6.770,55	0,34%	74,55%	B
1036691	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 6.655,50	R\$ 6.655,50	0,33%	74,88%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	38,20	R\$ 172,17	R\$ 6.576,72	0,33%	75,21%	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	226,17	R\$ 28,91	R\$ 6.538,53	0,33%	75,54%	B
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	489,06	R\$ 13,33	R\$ 6.519,21	0,33%	75,87%	B
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	459,48	R\$ 14,17	R\$ 6.510,83	0,33%	76,20%	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	MATERIAL	L	520,88	R\$ 12,20	R\$ 6.354,69	0,32%	76,51%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	305,99	R\$ 20,34	R\$ 6.223,93	0,31%	76,83%	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	MATERIAL	UN	258,00	R\$ 22,72	R\$ 5.861,76	0,29%	77,12%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.048,96	R\$ 1,43	R\$ 5.790,02	0,29%	77,41%	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	R\$ 403,75	R\$ 5.652,50	0,28%	77,70%	B
1000703	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X100MM CHAPA 22 NBR6323	INDISPONÍV	MATERIAL	M	97,46	R\$ 57,58	R\$ 5.611,75	0,28%	77,98%	B
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	MATERIAL	M	40,87	R\$ 134,46	R\$ 5.494,84	0,28%	78,25%	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	128,65	R\$ 42,63	R\$ 5.484,34	0,28%	78,53%	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	MATERIAL	KG	1.417,53	R\$ 3,86	R\$ 5.471,67	0,27%	78,80%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6.570,28	R\$ 0,82	R\$ 5.387,63	0,27%	79,07%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	226,35	R\$ 23,43	R\$ 5.303,31	0,27%	79,34%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	40,90	R\$ 128,47	R\$ 5.254,46	0,26%	79,61%	B
112112	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, ALT=10CM, MEIA-CANA	ORSE	SERVIÇO	M	290,57	R\$ 18,08	R\$ 5.253,51	0,26%	79,87%	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	280,85	R\$ 18,65	R\$ 5.237,79	0,26%	80,13%	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	3.811,52	R\$ 1,37	R\$ 5.221,78	0,26%	80,39%	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	MATERIAL	M	1.230,57	R\$ 4,21	R\$ 5.180,70	0,26%	80,65%	C
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	MATERIAL	UN	63,00	R\$ 80,77	R\$ 5.088,51	0,26%	80,91%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN	953,14	R\$ 5,28	R\$ 5.032,59	0,25%	81,16%	C
1036570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO	INDISPONIV	MATERIAL	UN	18,00	R\$ 279,26	R\$ 5.026,68	0,25%	81,42%	C
H.08.000.035 019	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL E ROZETA, REF. VICTORIA ECOINOX 882 IXE EXTERNA DA PADO OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	21,00	R\$ 235,98	R\$ 4.955,58	0,25%	81,66%	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	24,00	R\$ 206,33	R\$ 4.951,92	0,25%	81,91%	C
6704001	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	PROPRIA	GERAL	UN	1,00	R\$ 4.845,35	R\$ 4.845,35	0,24%	82,16%	C
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	36,79	R\$ 129,15	R\$ 4.751,28	0,24%	82,39%	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.221,27	R\$ 3,61	R\$ 4.408,78	0,22%	82,62%	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	243,25	R\$ 17,75	R\$ 4.317,66	0,22%	82,83%	C
00000183	BATENITE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	MATERIAL	JG	20,00	R\$ 214,50	R\$ 4.290,00	0,22%	83,05%	C
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	613,29	R\$ 6,98	R\$ 4.280,76	0,21%	83,26%	C
00007216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	76,35	R\$ 55,73	R\$ 4.255,09	0,21%	83,48%	C
00020193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	M2XMES	273,40	R\$ 15,00	R\$ 4.101,00	0,21%	83,68%	C
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	MATERIAL	M2	272,27	R\$ 15,00	R\$ 4.084,05	0,21%	83,89%	C
P:12.000.049 762	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, 2 POLOS; F+N; F+T OU F+PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT E IT, CURVA DE ENSAIO: 10/350S; IIMP= 60 KA; REF. SCL 275 60 KA DA CLAMPER, 810299SG DA EMBRASTECC OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 507,22	R\$ 4.057,76	0,20%	84,09%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	1.430,46	R\$ 2,81	R\$ 4.019,59	0,20%	84,29%	C
4063	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	AGETOP	GERAL	UN	21,00	R\$ 190,00	R\$ 3.990,00	0,20%	84,49%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1204016	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250N- 220V - S&P</TD>	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 3.902,00	R\$ 3.902,00	0,20%	84,69%	C
108428	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS PLASTICAS; SEM POLIMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	110,58	R\$ 35,00	R\$ 3.870,30	0,19%	84,88%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	216,08	R\$ 17,69	R\$ 3.822,53	0,19%	85,08%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	176,86	R\$ 21,50	R\$ 3.802,57	0,19%	85,27%	C
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	114,90	R\$ 32,99	R\$ 3.790,49	0,19%	85,46%	C
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	651,20	R\$ 5,74	R\$ 3.737,89	0,19%	85,65%	C
1006441	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 3.699,00	R\$ 3.699,00	0,19%	85,83%	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	2.256,59	R\$ 1,56	R\$ 3.520,28	0,18%	86,01%	C
1008643	TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,80M	INDISPONIV	MATERIAL	UN	15,96	R\$ 219,12	R\$ 3.497,16	0,18%	86,18%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	213,26	R\$ 16,33	R\$ 3.482,51	0,17%	86,36%	C
CPU2674	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	COMPOSIC	SERVIÇO	M	3,60	R\$ 963,52	R\$ 3.468,67	0,17%	86,53%	C
1077202	TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 500X400MM	INDISPONIV	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 865,39	R\$ 3.461,56	0,17%	86,71%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5.577,86	R\$ 0,61	R\$ 3.402,50	0,17%	86,88%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	153,86	R\$ 21,34	R\$ 3.283,36	0,16%	87,04%	C
1012724	FECHADURA 892 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	INDISPONIV	MATERIAL	UN	7,98	R\$ 409,33	R\$ 3.266,45	0,16%	87,21%	C
104876	LETRAS AÇO INOX 20 X 20CM	ORSE	MATERIAL	UN	27,00	R\$ 119,75	R\$ 3.233,25	0,16%	87,37%	C
00034747	PEITORIL EM MARMORE; POLIDO, BRANCO COMUM; L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	MATERIAL	M	42,02	R\$ 76,62	R\$ 3.219,27	0,16%	87,53%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.655,60	R\$ 1,20	R\$ 3.186,72	0,16%	87,69%	C
00010566	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R\$ 263,54	R\$ 3.162,48	0,16%	87,85%	C
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	MATERIAL	UN	11,00	R\$ 272,93	R\$ 3.002,23	0,15%	88,00%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.480,58	R\$ 1,97	R\$ 2.916,74	0,15%	88,15%	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 116,30	R\$ 2.907,50	0,15%	88,29%	C
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	MATERIAL	KG	418,13	R\$ 6,94	R\$ 2.901,80	0,15%	88,44%	C
1002415	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK	INDISPONIV	MATERIAL	UN	18,00	R\$ 158,30	R\$ 2.849,40	0,14%	88,58%	C
100858	ELETROCALHA METÁLICA PERFORADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 75/60 GE VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	46,20	R\$ 61,62	R\$ 2.846,84	0,14%	88,72%	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	M	971,21	R\$ 2,91	R\$ 2.826,21	0,14%	88,87%	C
00003990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	85,73	R\$ 32,05	R\$ 2.747,77	0,14%	89,00%	C
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	805,91	R\$ 3,39	R\$ 2.732,04	0,14%	89,14%	C
1036511	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 24" 610MM	INDISPONIV	MATERIAL	M	24,00	R\$ 113,50	R\$ 2.724,00	0,14%	89,28%	C
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	54,58	R\$ 49,28	R\$ 2.689,80	0,14%	89,41%	C
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	MATERIAL	M	92,92	R\$ 28,25	R\$ 2.624,99	0,13%	89,55%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.480,58	R\$ 1,73	R\$ 2.561,40	0,13%	89,67%	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	234,32	R\$ 10,93	R\$ 2.561,08	0,13%	89,80%	C
H.04.000.031 272	PORTA DE ABRIR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, ONDULADA DE 1' FIO 12, SOB MEDIDA	SP OBRAS	MATERIAL	M2	2,00	R\$ 1.259,16	R\$ 2.518,32	0,13%	89,93%	C
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	MATERIAL	CJ	20,00	R\$ 125,63	R\$ 2.512,60	0,13%	90,06%	C
113989	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRONOX OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 2.400,35	R\$ 2.400,35	0,12%	90,18%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	83,51	R\$ 28,60	R\$ 2.388,38	0,12%	90,30%	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	MATERIAL	KG	633,01	R\$ 3,64	R\$ 2.304,17	0,12%	90,41%	C
1008823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	INDISPONIV	MATERIAL	UN	126,40	R\$ 18,00	R\$ 2.275,20	0,11%	90,53%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1,0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	155,68	R\$ 14,61	R\$ 2.274,55	0,11%	90,64%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.655,60	R\$ 0,85	R\$ 2.257,26	0,11%	90,75%	C
0.02.000.062	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	152,29	R\$ 14,56	R\$ 2.217,37	0,11%	90,87%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.069,65	R\$ 1,06	R\$ 2.193,83	0,11%	90,98%	C
0.02.000.062	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	180,51	R\$ 11,61	R\$ 2.095,72	0,11%	91,08%	C
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	L	53,49	R\$ 37,97	R\$ 2.031,10	0,10%	91,18%	C
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M	292,52	R\$ 6,82	R\$ 1.994,98	0,10%	91,28%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.048,96	R\$ 0,49	R\$ 1.983,99	0,10%	91,38%	C
108261	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 1.946,85	R\$ 1.946,85	0,10%	91,48%	C
E.18.000.036	REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO	SP OBRAS	MATERIAL	M2	1,48	R\$ 1.310,46	R\$ 1.939,48	0,10%	91,58%	C
00004030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	MATERIAL	M2	300,39	R\$ 6,40	R\$ 1.922,52	0,10%	91,67%	C
1049818	ARRUELA LISA EM LATAO 1/4"	IOPEs	MATERIAL	UN	999,00	R\$ 1,89	R\$ 1.888,11	0,09%	91,77%	C
00001858	CURVA LONGA PVC. PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETOIRA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	UN	34,00	R\$ 55,27	R\$ 1.879,18	0,09%	91,86%	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	80,92	R\$ 22,89	R\$ 1.852,15	0,09%	91,96%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	235,39	R\$ 7,80	R\$ 1.836,05	0,09%	92,05%	C
O.11.000.066	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO; REF. CERTIVA, SOLUGENTER, PROFLEX OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 299,48	R\$ 1.796,88	0,09%	92,14%	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBAIMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	81,38	R\$ 21,65	R\$ 1.761,88	0,09%	92,23%	C
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R\$ 175,58	R\$ 1.755,80	0,09%	92,32%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
112929	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE	ORSE	MATERIAL	M2	3,15	R\$ 556,38	R\$ 1.752,60	0,09%	0,09%	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	109,38	R\$ 16,00	R\$ 1.750,14	0,09%	0,09%	C
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	MATERIAL	M	35,74	R\$ 47,65	R\$ 1.702,94	0,09%	0,09%	C
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 563,46	R\$ 1.690,38	0,08%	0,08%	C
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R\$ 138,05	R\$ 1.656,60	0,08%	0,08%	C
00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 820,79	R\$ 1.641,58	0,08%	0,08%	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	278,63	R\$ 5,89	R\$ 1.641,14	0,08%	0,08%	C
H.08.000.0031 658	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 405,81	R\$ 1.623,24	0,08%	0,08%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	84,84	R\$ 19,07	R\$ 1.617,92	0,08%	0,08%	C
I09833	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 801,43	R\$ 1.602,86	0,08%	0,08%	C
00020977	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 200,30	R\$ 1.602,40	0,08%	0,08%	C
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 198,21	R\$ 1.585,68	0,08%	0,08%	C
00001018	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	32,48	R\$ 48,79	R\$ 1.584,70	0,08%	0,08%	C
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	MATERIAL	M	85,77	R\$ 18,36	R\$ 1.574,78	0,08%	0,08%	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	66,72	R\$ 23,35	R\$ 1.557,91	0,08%	0,08%	C
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES*44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 172,14	R\$ 1.549,26	0,08%	0,08%	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	200,52	R\$ 7,69	R\$ 1.541,98	0,08%	0,08%	C
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	65,00	R\$ 23,45	R\$ 1.524,25	0,08%	0,08%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0.02.000.062	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4)	SP OBRAS	MATERIAL	M	103,84	R\$ 14,66	R\$ 1.522,37	0,08%	93,86%	C
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	276,38	R\$ 5,46	R\$ 1.509,05	0,08%	93,93%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	MATERIAL	M2	6,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	0,08%	94,01%	C
00039449	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 499,58	R\$ 1.498,74	0,08%	94,08%	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	40,22	R\$ 36,47	R\$ 1.466,78	0,07%	94,16%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	370,47	R\$ 3,93	R\$ 1.455,93	0,07%	94,23%	C
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	MATERIAL	M	373,28	R\$ 3,82	R\$ 1.425,94	0,07%	94,30%	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	R\$ 101,62	R\$ 1.422,68	0,07%	94,37%	C
113318	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	87,00	R\$ 16,33	R\$ 1.420,71	0,07%	94,45%	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	2.058,29	R\$ 0,69	R\$ 1.420,22	0,07%	94,52%	C
00002883	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	25,08	R\$ 56,61	R\$ 1.419,78	0,07%	94,59%	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	10.088,91	R\$ 0,14	R\$ 1.412,45	0,07%	94,66%	C
00007258	TUJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	2.161,59	R\$ 0,65	R\$ 1.405,03	0,07%	94,73%	C
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	MATERIAL	M	56,31	R\$ 24,85	R\$ 1.399,34	0,07%	94,80%	C
1004948	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302X302X122 CEMAR	INDISPONIV	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 154,65	R\$ 1.391,85	0,07%	94,87%	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	264,97	R\$ 5,19	R\$ 1.375,19	0,07%	94,94%	C
1001609	ALIZAR/ PERFIL ARREIMATE M18 18MM BRANCO TEXTURIZADO	INDISPONIV	MATERIAL	M	117,26	R\$ 11,50	R\$ 1.348,49	0,07%	95,01%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	11,22	R\$ 118,19	R\$ 1.325,74	0,07%	95,07%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	136,00	R\$ 9,69	R\$ 1.317,84	0,07%	95,14%	C
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	243,25	R\$ 5,37	R\$ 1.306,24	0,07%	95,21%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	MATERIAL	M	159,50	R\$ 8,10	R\$ 1.291,95	0,06%	95,27%	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R\$ 20,80	R\$ 1.248,00	0,06%	95,33%	C
103162	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	ORSE	MATERIAL	M	124,44	R\$ 9,90	R\$ 1.231,96	0,06%	95,39%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	61,60	R\$ 19,07	R\$ 1.174,72	0,06%	95,45%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	287,72	R\$ 4,08	R\$ 1.173,89	0,06%	95,51%	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	UN	616,04	R\$ 1,89	R\$ 1.164,31	0,06%	95,57%	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 220,00	R\$ 1.100,00	0,06%	95,63%	C
P.29.000.042 164	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 - 30SEG 220V 50/60HZ	SP OBRAS	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 121,48	R\$ 1.093,32	0,05%	95,68%	C
O.02.000.062 560	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	42,80	R\$ 25,39	R\$ 1.086,64	0,05%	95,74%	C
O.11.000.066 025	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PAREDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR	SP OBRAS	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 358,05	R\$ 1.074,15	0,05%	95,79%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	45,00	R\$ 23,54	R\$ 1.059,31	0,05%	95,84%	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	92,26	R\$ 11,45	R\$ 1.056,43	0,05%	95,90%	C
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRÁCAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,002387489752 4	R\$ 440.548,75	R\$ 1.051,81	0,05%	95,95%	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	35,67	R\$ 29,25	R\$ 1.043,39	0,05%	96,00%	C
O.09.000.063 552	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2)	SP OBRAS	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 1.028,46	R\$ 1.028,46	0,05%	96,05%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	4.890,06	R\$ 0,21	R\$ 1.026,91	0,05%	96,10%	C
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	9,50	R\$ 103,03	R\$ 978,49	0,05%	96,15%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUJA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUJA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I12236	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2	631,11	R\$ 1,55	R\$ 978,22	0,05%	96,20%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.130,39	R\$ 0,86	R\$ 972,13	0,05%	96,25%	C
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 952,70	R\$ 952,70	0,05%	96,30%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	23.539,38	R\$ 0,04	R\$ 941,58	0,05%	96,35%	C
1034530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	170,00	R\$ 5,47	R\$ 929,90	0,05%	96,39%	C
O.02.000.062 562	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	13,81	R\$ 67,16	R\$ 927,21	0,05%	96,44%	C
I02602	GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 60 X 50CM	ORSE	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 181,39	R\$ 906,95	0,05%	96,49%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	115,00	R\$ 7,57	R\$ 870,55	0,04%	96,53%	C
I001328	PORTA 1 FOLHA LAMBRI ALUMINIO NATURAL LINHA 25	INDISPONÍV	MATERIAL	M2	1,68	R\$ 516,93	R\$ 868,44	0,04%	96,57%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	MATERIAL	L	150,81	R\$ 5,75	R\$ 867,18	0,04%	96,62%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	MATERIAL	UN	28,00	R\$ 30,65	R\$ 858,20	0,04%	96,66%	C
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R\$ 122,51	R\$ 857,57	0,04%	96,70%	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	R\$ 61,21	R\$ 856,94	0,04%	96,75%	C
00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	19,00	R\$ 43,29	R\$ 822,51	0,04%	96,79%	C
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	MATERIAL	M	92,92	R\$ 8,74	R\$ 812,12	0,04%	96,83%	C
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	23,00	R\$ 34,62	R\$ 796,26	0,04%	96,87%	C
O.02.000.069 514	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	SP OBRAS	MATERIAL	L	16,70	R\$ 47,48	R\$ 792,70	0,04%	96,91%	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	230,93	R\$ 3,42	R\$ 789,78	0,04%	96,95%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	8,89	R\$ 88,59	R\$ 787,36	0,04%	96,99%	C
I13651	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2	ORSE	MATERIAL	UN	38,00	R\$ 20,19	R\$ 767,22	0,04%	97,03%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 376,07	R\$ 752,14	0,04%	97,06%	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	23,63	R\$ 31,56	R\$ 745,87	0,04%	97,10%	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	MATERIAL	KG	19,28	R\$ 38,66	R\$ 745,42	0,04%	97,14%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	29,22	R\$ 25,40	R\$ 742,20	0,04%	97,18%	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	72,59	R\$ 10,15	R\$ 736,78	0,04%	97,21%	C
1035758	ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100X100MM CHAPA 22	INDISPONIV	MATERIAL	UN	96,00	R\$ 7,60	R\$ 729,60	0,04%	97,25%	C
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	17,00	R\$ 42,52	R\$ 722,84	0,04%	97,29%	C
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	MATERIAL	UN	15,00	R\$ 47,85	R\$ 717,75	0,04%	97,32%	C
P.26.000.044 617	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA OS MODELOS DE 60 A DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 179,07	R\$ 716,28	0,04%	97,36%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN	36,27	R\$ 19,33	R\$ 701,03	0,04%	97,39%	C
1000253	TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 750X150MM	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 698,90	R\$ 698,90	0,04%	97,43%	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS; EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	45,30	R\$ 15,31	R\$ 693,48	0,03%	97,46%	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 172,60	R\$ 690,40	0,03%	97,50%	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	14,99	R\$ 45,88	R\$ 687,53	0,03%	97,53%	C
00020170	LUVA SIMPLES: PVC-SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	50,00	R\$ 13,65	R\$ 682,50	0,03%	97,57%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	275,00	R\$ 2,46	R\$ 676,50	0,03%	97,60%	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	230,00	R\$ 2,92	R\$ 671,60	0,03%	97,63%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 74,31	R\$ 668,79	0,03%	97,67%	C
00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	MATERIAL	UN	28,23	R\$ 23,21	R\$ 655,17	0,03%	97,70%	C
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 129,10	R\$ 645,50	0,03%	97,73%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.069,65	R\$ 0,31	R\$ 641,59	0,03%	97,76%	C
00000013	ESTOPA	SINAPI	MATERIAL	KG	28,23	R\$ 22,17	R\$ 625,81	0,03%	97,80%	C
111641	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 311,35	R\$ 622,70	0,03%	97,83%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	8,84	R\$ 69,74	R\$ 616,58	0,03%	97,86%	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 24,16	R\$ 604,00	0,03%	97,89%	C
1036580	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"X1/8" COM BASE	INDISPONIV	MATERIAL	UN	139,00	R\$ 4,33	R\$ 601,87	0,03%	97,92%	C
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 295,77	R\$ 591,54	0,03%	97,95%	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6.3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	180,57	R\$ 3,19	R\$ 576,03	0,03%	97,98%	C
00036178	PISO TATIL / PODO TATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	MATERIAL	UN	40,68	R\$ 14,08	R\$ 572,84	0,03%	98,01%	C
1003563	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	INDISPONIV	MATERIAL	UN	600,00	R\$ 0,93	R\$ 558,00	0,03%	98,03%	C
00039232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	25,06	R\$ 22,19	R\$ 556,05	0,03%	98,06%	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	3,64	R\$ 148,32	R\$ 539,23	0,03%	98,09%	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5* MM	SINAPI	MATERIAL	UN	338,75	R\$ 1,54	R\$ 521,68	0,03%	98,12%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	MATERIAL	KG	27,19	R\$ 19,05	R\$ 517,97	0,03%	98,14%	C
1004892	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	INDISPONIV	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 251,94	R\$ 503,88	0,03%	98,17%	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	26,62	R\$ 18,75	R\$ 499,10	0,03%	98,19%	C
00000658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	260,59	R\$ 1,91	R\$ 497,73	0,02%	98,22%	C
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	53,62	R\$ 9,08	R\$ 486,92	0,02%	98,24%	C
1001349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5X4,5CM PARA PINTURA	INDISPONIV	MATERIAL	M	47,22	R\$ 10,15	R\$ 479,25	0,02%	98,27%	C
1012748	RODIZIO DE SILICONE INCOLOR COM CHAPA SEM FREIO 50MM	INDISPONIV	MATERIAL	UN	47,88	R\$ 9,90	R\$ 474,01	0,02%	98,29%	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	55,15	R\$ 8,48	R\$ 467,68	0,02%	98,31%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRAINP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	18,58	R\$ 24,97	R\$ 463,97	0,02%	98,34%	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	27,13	R\$ 16,96	R\$ 460,11	0,02%	98,36%	C
00041426	MINICAPTOR, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	35,00	R\$ 13,01	R\$ 455,35	0,02%	98,38%	C
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	MATERIAL	KG	60,00	R\$ 7,51	R\$ 450,60	0,02%	98,40%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	271,00	R\$ 1,65	R\$ 447,15	0,02%	98,43%	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	1.352,57	R\$ 0,33	R\$ 446,35	0,02%	98,45%	C
1047575	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100X100MM CHAPA 20	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	7,00	R\$ 63,70	R\$ 445,90	0,02%	98,47%	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	MES	1,75	R\$ 252,08	R\$ 441,14	0,02%	98,49%	C
112700	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	ORSE	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 146,55	R\$ 439,65	0,02%	98,52%	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 109,69	R\$ 438,76	0,02%	98,54%	C
P:15.000.034 123	LUMINÁRIA LED REDONTA DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA PISO, POTÊNCIA 6W, 300LM / 360 LM, TEMPERATURA DE COR 2700K/3000K, BIVOLT; REF. COMERCIAL: LM615 DA LUMINATTI OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	7,00	R\$ 61,22	R\$ 428,54	0,02%	98,56%	C
102062	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 104,90	R\$ 419,60	0,02%	98,58%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	95,00	R\$ 4,41	R\$ 418,95	0,02%	98,60%	C
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	MATERIAL	UN	43,00	R\$ 9,71	R\$ 417,53	0,02%	98,62%	C
1044793	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA	IOPEs	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 417,40	R\$ 417,40	0,02%	98,64%	C
00039653	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	MATERIAL	M	35,74	R\$ 11,48	R\$ 410,28	0,02%	98,66%	C
108928	SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA (PORCELANA) E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	102,00	R\$ 3,87	R\$ 394,74	0,02%	98,68%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	MATERIAL	KG	10,35	R\$ 37,80	R\$ 391,36	0,02%	98,70%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN	6,32	R\$ 61,55	R\$ 389,19	0,02%	98,72%	C
1002375	CHUMBADOR CB 3/8"X2.1/2"+ PARAFUSO	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	87,00	R\$ 4,42	R\$ 384,54	0,02%	98,74%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	18,86	R\$ 20,34	R\$ 383,61	0,02%	98,76%	C
00039437	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45MM	SINAPI	MATERIAL	UN	1.232,61	R\$ 0,31	R\$ 382,11	0,02%	98,78%	C
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	10,12	R\$ 35,93	R\$ 363,61	0,02%	98,80%	C
1009551	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	INDISPONIV	MATERIAL	UN	14,00	R\$ 25,45	R\$ 356,30	0,02%	98,82%	C
112141	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 351,50	R\$ 351,50	0,02%	98,84%	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 174,30	R\$ 348,60	0,02%	98,85%	C
108021	LUVA SIMPLES PVC SANITARIO D= 200MM	ORSE	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 69,28	R\$ 346,40	0,02%	98,87%	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	28,49	R\$ 12,01	R\$ 342,16	0,02%	98,89%	C
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	18,46	R\$ 18,40	R\$ 339,58	0,02%	98,90%	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	MATERIAL	CJ	963,14	R\$ 0,35	R\$ 333,60	0,02%	98,92%	C
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 37,04	R\$ 333,36	0,02%	98,94%	C
00042406	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2.52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	15,25	R\$ 21,82	R\$ 332,67	0,02%	98,95%	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	9,00	R\$ 36,01	R\$ 324,09	0,02%	98,97%	C
00034623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 79,53	R\$ 318,12	0,02%	98,99%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	53,99	R\$ 5,87	R\$ 316,93	0,02%	99,00%	C
103638	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	52,00	R\$ 5,89	R\$ 306,28	0,02%	99,02%	C
00020205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	64,34	R\$ 4,75	R\$ 305,60	0,02%	99,03%	C
00041387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	M	6,00	R\$ 50,76	R\$ 304,56	0,02%	99,05%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	85,62	R\$ 3,51	R\$ 300,53	0,02%	99,06%	C
00020147	JOELHO PVC. SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	59,00	R\$ 5,07	R\$ 299,13	0,02%	99,08%	C
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	MATERIAL	M	85,77	R\$ 3,47	R\$ 297,63	0,01%	99,09%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	MATERIAL	M	45,00	R\$ 6,59	R\$ 296,55	0,01%	99,11%	C
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	25,00	R\$ 11,68	R\$ 292,00	0,01%	99,12%	C
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 96,78	R\$ 290,34	0,01%	99,14%	C
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 48,29	R\$ 289,74	0,01%	99,15%	C
109334	QUADRO DE DISTRIBUÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 32 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 288,70	R\$ 288,70	0,01%	99,17%	C
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE; BATENTE DE 6 A 7 CM; COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	MATERIAL	UN	0,74997	R\$ 384,90	R\$ 288,66	0,01%	99,18%	C
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	SINAPI	MATERIAL	UN	287,99	R\$ 0,99	R\$ 285,11	0,01%	99,20%	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	MATERIAL	KG	14,70	R\$ 19,21	R\$ 282,46	0,01%	99,21%	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	318,40	R\$ 0,87	R\$ 277,01	0,01%	99,22%	C
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0001897758	R\$ 1.400.000,00	R\$ 265,69	0,01%	99,24%	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	MATERIAL	UN	46,00	R\$ 5,71	R\$ 262,66	0,01%	99,25%	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	27,60	R\$ 9,45	R\$ 260,85	0,01%	99,26%	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5,05	R\$ 51,18	R\$ 258,46	0,01%	99,28%	C
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 247,83	R\$ 247,83	0,01%	99,29%	C
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	113,78	R\$ 2,16	R\$ 245,76	0,01%	99,30%	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	1,75	R\$ 140,23	R\$ 245,40	0,01%	99,31%	C
00037394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACOO DIRETA) COR VERMELHA	SINAPI	MATERIAL	CENTO	2,62	R\$ 93,28	R\$ 244,86	0,01%	99,33%	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 243,86	R\$ 243,86	0,01%	99,34%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 79,90	R\$ 239,70	0,01%	99,35%	C
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2" , E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	MATERIAL	M	6,13	R\$ 38,31	R\$ 234,71	0,01%	99,36%	C
1035753	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	59,00	R\$ 3,95	R\$ 233,05	0,01%	99,37%	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2" , SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 76,71	R\$ 230,13	0,01%	99,39%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	6,18	R\$ 37,24	R\$ 230,03	0,01%	99,40%	C
109964	PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM (0,484KG/M)	ORSE	MATERIAL	M	11,41	R\$ 20,09	R\$ 229,27	0,01%	99,41%	C
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	M	650,18	R\$ 0,33	R\$ 214,56	0,01%	99,42%	C
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	76,00	R\$ 2,82	R\$ 214,32	0,01%	99,43%	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	12,97	R\$ 16,31	R\$ 211,59	0,01%	99,44%	C
00038365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	111,29	R\$ 1,89	R\$ 210,34	0,01%	99,45%	C
S.04.000.039 086	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO	SP OBRAS	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 209,50	R\$ 209,50	0,01%	99,46%	C
1003595	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	41,00	R\$ 5,10	R\$ 209,10	0,01%	99,47%	C
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 207,03	R\$ 207,03	0,01%	99,48%	C
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 51,68	R\$ 206,72	0,01%	99,49%	C
1037484	ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 50X50MM CHAPA 22	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	54,00	R\$ 3,75	R\$ 202,50	0,01%	99,50%	C
1060985	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 202,50	R\$ 202,50	0,01%	99,51%	C
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	76,23	R\$ 2,63	R\$ 200,48	0,01%	99,52%	C
O.02.000.062 530	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	31,50	R\$ 6,34	R\$ 199,71	0,01%	99,53%	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 98,96	R\$ 197,92	0,01%	99,54%	C
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	16,00	R\$ 12,34	R\$ 197,44	0,01%	99,55%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000251	AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	12,01	R\$ 16,33	R\$ 196,16	0,01%	99,56%	C
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 65,11	R\$ 195,33	0,01%	99,57%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	29,00	R\$ 6,65	R\$ 192,85	0,01%	99,58%	C
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	38,00	R\$ 5,05	R\$ 191,90	0,01%	99,59%	C
00020084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	141,34	R\$ 1,35	R\$ 190,81	0,01%	99,60%	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	10,71	R\$ 17,73	R\$ 189,86	0,01%	99,61%	C
1002380	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/ZINCO	INDISPONIV	MATERIAL	UN	52,00	R\$ 3,61	R\$ 187,72	0,01%	99,62%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	MATERIAL	UN	144,06	R\$ 1,30	R\$ 187,27	0,01%	99,63%	C
00036494	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000250230766	R\$ 746.558,98	R\$ 186,81	0,01%	99,64%	C
00011731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	MATERIAL	UN	19,00	R\$ 9,71	R\$ 184,49	0,01%	99,65%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	2,13	R\$ 85,33	R\$ 181,97	0,01%	99,66%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	59,00	R\$ 3,08	R\$ 181,72	0,01%	99,67%	C
1026554	PORCA SEXTAVADA 1/4"	IOPEs	MATERIAL	UN	999,00	R\$ 0,18	R\$ 179,82	0,01%	99,68%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	43,88	R\$ 4,05	R\$ 177,73	0,01%	99,68%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN	707,10	R\$ 0,25	R\$ 176,77	0,01%	99,69%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	67,68	R\$ 2,61	R\$ 176,64	0,01%	99,70%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	174,62	R\$ 1,00	R\$ 174,62	0,01%	99,71%	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	19,00	R\$ 9,18	R\$ 174,42	0,01%	99,72%	C
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	M2	10,92	R\$ 15,47	R\$ 168,93	0,01%	99,73%	C
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 161,70	R\$ 161,70	0,01%	99,74%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	R\$ 10,94	R\$ 153,16	0,01%	99,74%	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R\$ 3,81	R\$ 152,40	0,01%	99,75%	C
00012769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1.5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0,01%	99,76%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 36,61	R\$ 146,44	0,01%	99,77%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	99,00	R\$ 1,44	R\$ 142,56	0,01%	99,77%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,023722946691054644	R\$ 5.950,00	R\$ 141,15	0,01%	99,78%	C
00034780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,15	R\$ 121,93	R\$ 140,39	0,01%	99,79%	C
00012868	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	6,49	R\$ 21,64	R\$ 140,36	0,01%	99,80%	C
1004559	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100X100MM CHAPA 20	INDISPONIV	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 35,00	R\$ 140,00	0,01%	99,80%	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	16,00	R\$ 8,67	R\$ 138,72	0,01%	99,81%	C
103561	CARTELA DE BUCHA S-8 COM 10 CONJUNTOS DE BUCHA/PARAFUSO	ORSE	MATERIAL	CARTEL	27,72	R\$ 5,00	R\$ 138,60	0,01%	99,82%	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	R\$ 7,56	R\$ 136,08	0,01%	99,82%	C
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	82,14	R\$ 1,64	R\$ 134,71	0,01%	99,83%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R\$ 19,19	R\$ 134,33	0,01%	99,84%	C
00037952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 65,90	R\$ 131,80	0,01%	99,84%	C
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	MATERIAL	KG	18,75	R\$ 6,83	R\$ 128,06	0,01%	99,85%	C
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 127,71	R\$ 127,71	0,01%	99,86%	C
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,62	R\$ 11,85	R\$ 125,85	0,01%	99,86%	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	MATERIAL	UN	21,00	R\$ 5,92	R\$ 124,32	0,01%	99,87%	C
00037960	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 61,57	R\$ 123,14	0,01%	99,87%	C
00011552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	SINAPI	MATERIAL	M	15,96	R\$ 7,48	R\$ 119,38	0,01%	99,88%	C
P.13.000.042 351	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRII DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 12,99	R\$ 116,91	0,01%	99,89%	C
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0001679684364	R\$ 688.548,20	R\$ 115,65	0,01%	99,89%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	3,77	R\$ 30,20	R\$ 113,83	0,01%	99,90%	C
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 18,66	R\$ 111,96	0,01%	99,90%	C
O.12.000.069	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	SP OBRAS	MATERIAL	KG	6,20	R\$ 17,94	R\$ 111,17	0,01%	99,91%	C
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	MATERIAL	KG	159,19	R\$ 0,69	R\$ 109,84	0,01%	99,92%	C
00000303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	MATERIAL	UN	34,00	R\$ 3,23	R\$ 109,82	0,01%	99,92%	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	264,75	R\$ 0,41	R\$ 108,55	0,01%	99,93%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	38,00	R\$ 2,82	R\$ 107,16	0,01%	99,93%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,004407158415	R\$ 24.203,38	R\$ 106,67	0,01%	99,94%	C
113655	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	ORSE	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 13,05	R\$ 104,40	0,01%	99,94%	C
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" , SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	5,28	R\$ 19,64	R\$ 103,70	0,01%	99,95%	C
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3.65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M	1,04	R\$ 98,44	R\$ 102,28	0,01%	99,95%	C
113656	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	ORSE	MATERIAL	UN	7,00	R\$ 14,41	R\$ 100,87	0,01%	99,96%	C
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	R\$ 14,00	R\$ 98,00	0,00%	99,96%	C
1062090	JUNTA RAPID, LINHA SMU, DESTINADA PARA U NIAO E VEDACAO ENTRE EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50MM	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 96,55	R\$ 96,55	0,00%	99,97%	C
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R\$ 9,63	R\$ 96,30	0,00%	99,97%	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	51,00	R\$ 1,88	R\$ 95,88	0,00%	99,98%	C
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,120406	R\$ 795,06	R\$ 95,73	0,00%	99,98%	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	4,44	R\$ 21,37	R\$ 94,85	0,00%	99,99%	C
H725	PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	AGETOP	GERAL	UN	2,00	R\$ 47,20	R\$ 94,40	0,00%	99,99%	C
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	3,15	R\$ 29,68	R\$ 93,49	0,00%	100,00%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1,0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,76	R\$ 33,77	R\$ 93,25	0,00%	100,00%	C
1002202	TACO FIXACAO 5X10CM MADEIRA DE LEI	INDISPONIV	MATERIAL	UN	63,84	R\$ 1,45	R\$ 92,57	0,00%	100,01%	C
00021125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	MATERIAL	M	2,99	R\$ 30,62	R\$ 91,57	0,00%	100,01%	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	MATERIAL	KG	35,29	R\$ 2,43	R\$ 85,75	0,00%	100,01%	C
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	MATERIAL	M	10,27	R\$ 8,30	R\$ 85,22	0,00%	100,02%	C
109768	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 16,90	R\$ 84,50	0,00%	100,02%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	35,00	R\$ 2,35	R\$ 82,25	0,00%	100,03%	C
B.09.000.069	ADESIVO PARA TUBOS PVC	SP OBRAS	MATERIAL	KG	1,05	R\$ 77,53	R\$ 81,63	0,00%	100,03%	C
513										
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	13,46	R\$ 5,86	R\$ 78,90	0,00%	100,03%	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,820916	R\$ 95,04	R\$ 78,02	0,00%	100,04%	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	MATERIAL	M	12,51	R\$ 6,23	R\$ 77,91	0,00%	100,04%	C
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 15,43	R\$ 77,15	0,00%	100,05%	C
00002420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	6,24	R\$ 12,10	R\$ 75,50	0,00%	100,05%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000603737841	R\$ 11.399,99	R\$ 75,28	0,00%	100,05%	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 75,25	R\$ 75,25	0,00%	100,06%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	35,00	R\$ 2,12	R\$ 74,20	0,00%	100,06%	C
00038029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	MATERIAL	M	0,9444	R\$ 78,37	R\$ 74,01	0,00%	100,07%	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	2,50	R\$ 29,26	R\$ 73,03	0,00%	100,07%	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	29,00	R\$ 2,42	R\$ 70,18	0,00%	100,07%	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	MATERIAL	KG	54,48	R\$ 1,28	R\$ 69,73	0,00%	100,08%	C
1034533	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16	INDISPONIV	MATERIAL	UN	12,00	R\$ 5,75	R\$ 69,00	0,00%	100,08%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 7,63	R\$ 68,67	0,00%	100,08%	C
1004949	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 200X200MM BRANCA METAL IP-44 GOMES	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 68,25	R\$ 68,25	0,00%	100,09%	C
1008624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3.5X14CM P/PINTURA	INDISPONIV	MATERIAL	M	1,49	R\$ 45,49	R\$ 67,71	0,00%	100,09%	C
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	MATERIAL	UN	211,00	R\$ 0,30	R\$ 63,30	0,00%	100,09%	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	R\$ 6,32	R\$ 63,20	0,00%	100,10%	C
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	8,75	R\$ 7,05	R\$ 61,69	0,00%	100,10%	C
00038643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 60,96	R\$ 60,96	0,00%	100,10%	C
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10,000	SINAPI	MATERIAL	M	6,13	R\$ 9,60	R\$ 58,82	0,00%	100,11%	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	51,00	R\$ 1,14	R\$ 58,14	0,00%	100,11%	C
1000386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200CC	INDISPONIV	MATERIAL	UN	3,88	R\$ 14,90	R\$ 57,81	0,00%	100,11%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	38,00	R\$ 1,46	R\$ 55,48	0,00%	100,11%	C
00038007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 26,93	R\$ 53,86	0,00%	100,12%	C
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 26,51	R\$ 53,02	0,00%	100,12%	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	R\$ 5,87	R\$ 52,83	0,00%	100,12%	C
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 26,08	R\$ 52,16	0,00%	100,12%	C
00038060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 51,53	R\$ 51,53	0,00%	100,13%	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	6,15	R\$ 8,21	R\$ 50,51	0,00%	100,13%	C
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,80	R\$ 27,96	R\$ 50,33	0,00%	100,13%	C
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 16,70	R\$ 50,10	0,00%	100,13%	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	R\$ 3,98	R\$ 47,76	0,00%	100,14%	C
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 9,37	R\$ 46,85	0,00%	100,14%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	54,00	R\$ 0,84	R\$ 45,36	0,00%	100,14%	C
1044340	SENSOR DE PRESENÇA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGAVDES/LIGA)	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 44,89	R\$ 44,89	0,00%	100,14%	C
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 22,32	R\$ 44,64	0,00%	100,15%	C
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 " , E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	MATERIAL	PAR	0,45	R\$ 96,69	R\$ 43,51	0,00%	100,15%	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	MATERIAL	M	1,51	R\$ 28,22	R\$ 42,53	0,00%	100,15%	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	11,00	R\$ 3,80	R\$ 41,80	0,00%	100,15%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	3,34	R\$ 12,46	R\$ 41,64	0,00%	100,15%	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 13,82	R\$ 41,46	0,00%	100,16%	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 41,34	R\$ 41,34	0,00%	100,16%	C
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 13,71	R\$ 41,13	0,00%	100,16%	C
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 10,17	R\$ 40,68	0,00%	100,16%	C
1028055	ARRUELA ACO 3/8" X 1/2"	INDISPONIV	MATERIAL	UN	139,00	R\$ 0,29	R\$ 40,31	0,00%	100,16%	C
1069506	ENGATES CROMADOS	IOPEs	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 40,10	R\$ 40,10	0,00%	100,17%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	MATERIAL	UN	396,00	R\$ 0,10	R\$ 39,60	0,00%	100,17%	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,51	R\$ 24,96	R\$ 37,66	0,00%	100,17%	C
00011672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 37,66	R\$ 37,66	0,00%	100,17%	C
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 18,78	R\$ 37,56	0,00%	100,17%	C
113946	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREFOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 36,50	R\$ 36,50	0,00%	100,18%	C
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4.80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	70,00	R\$ 0,50	R\$ 35,00	0,00%	100,18%	C
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 11,40	R\$ 34,20	0,00%	100,18%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C.04.000.020 530	CONCRETO USINADO FCK= 15 MPA, SLUMP 5 ± 1CM	SP OBRAS	MATERIAL	M3	0,074	R\$ 443,94	R\$ 32,85	0,00%	100,18%	C
00001925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 32,26	R\$ 32,26	0,00%	100,18%	C
000039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,45	R\$ 21,45	R\$ 31,18	0,00%	100,18%	C
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	MATERIAL	UN	0,98	R\$ 31,56	R\$ 30,93	0,00%	100,19%	C
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	R\$ 6,11	R\$ 30,55	0,00%	100,19%	C
00044400	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 29,70	R\$ 29,70	0,00%	100,19%	C
I01997	SABÃO EM PÓ	ORSE	MATERIAL	KG	2,82	R\$ 10,35	R\$ 29,22	0,00%	100,19%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	MATERIAL	L	0,9771	R\$ 29,57	R\$ 28,89	0,00%	100,19%	C
P.04.000.042 173	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/4' - NBR13057	SP OBRAS	MATERIAL	M	1,05	R\$ 27,23	R\$ 28,59	0,00%	100,19%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,008052359444 328	R\$ 3.390,99	R\$ 27,31	0,00%	100,20%	C
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 27,02	R\$ 27,02	0,00%	100,20%	C
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 6,75	R\$ 27,00	0,00%	100,20%	C
I050372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 26,90	R\$ 26,90	0,00%	100,20%	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000010652108 5	R\$ 2.510.525,30	R\$ 26,49	0,00%	100,20%	C
I02036	SOLUCAO LIMPADORA PVC	ORSE	MATERIAL	L	0,424	R\$ 62,33	R\$ 26,43	0,00%	100,20%	C
I026550	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	IOPEs	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 13,00	R\$ 26,00	0,00%	100,20%	C
I067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES	IOPEs	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 12,89	R\$ 25,78	0,00%	100,20%	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 7,97	R\$ 23,91	0,00%	100,21%	C
I062248	ACOPLEMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50MM	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 23,71	R\$ 23,71	0,00%	100,21%	C
I001450	PREGO FERRO GALVANIZADO 16X24 (285 UNI/KG)	INDISPONIV	MATERIAL	KG	0,8585	R\$ 23,69	R\$ 20,34	0,00%	100,21%	C
I00138	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	ORSE	MATERIAL	KG	0,306	R\$ 64,72	R\$ 19,80	0,00%	100,21%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	MATERIAL	UN	0,45	R\$ 43,60	R\$ 19,62	0,00%	100,21%	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANFADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	R\$ 2,42	R\$ 19,36	0,00%	100,21%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,016002025914968	R\$ 1.206,67	R\$ 19,31	0,00%	100,21%	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	MATERIAL	L	3,08	R\$ 6,10	R\$ 18,80	0,00%	100,21%	C
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 9,39	R\$ 18,78	0,00%	100,21%	C
1003389	ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 GRAMAS	INDISPONÍV	MATERIAL	UN	1,90	R\$ 9,77	R\$ 18,56	0,00%	100,21%	C
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 18,41	R\$ 18,41	0,00%	100,22%	C
00001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 18,24	R\$ 18,24	0,00%	100,22%	C
00037957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 8,66	R\$ 17,32	0,00%	100,22%	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0002059814772	R\$ 83.450,00	R\$ 17,19	0,00%	100,22%	C
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 17,11	R\$ 17,11	0,00%	100,22%	C
N.04.000.020305	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM); REF. P00111C DA ADVCOMM, 639 DA TAG SINALIZAÇÃO, P4 DA NET PLACA OU EQUIVALENTE	SP OBRAS	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 8,50	R\$ 17,00	0,00%	100,22%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,41	R\$ 3,71	R\$ 16,36	0,00%	100,22%	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	8,06	R\$ 2,01	R\$ 16,20	0,00%	100,22%	C
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 5,40	R\$ 16,20	0,00%	100,22%	C
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 16,09	R\$ 16,09	0,00%	100,22%	C
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 14,28	R\$ 14,28	0,00%	100,22%	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 3,32	R\$ 13,28	0,00%	100,22%	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	0,4884	R\$ 26,86	R\$ 13,12	0,00%	100,23%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEIS	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010917	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	1,55	R\$ 8,25	R\$ 12,82	0,00%	100,23%	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	MES	1,75	R\$ 7,31	R\$ 12,79	0,00%	100,23%	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 4,22	R\$ 12,66	0,00%	100,23%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	18,00	R\$ 0,69	R\$ 12,42	0,00%	100,23%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.130,39	R\$ 0,01	R\$ 11,30	0,00%	100,23%	C
00007116	TE PVC SOLDÁVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 3,70	R\$ 11,10	0,00%	100,23%	C
00011927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 10,56	R\$ 10,56	0,00%	100,23%	C
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,5278	R\$ 19,44	R\$ 10,26	0,00%	100,23%	C
00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	8,60	R\$ 1,16	R\$ 9,98	0,00%	100,23%	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 9,91	R\$ 9,91	0,00%	100,23%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,6846	R\$ 13,68	R\$ 9,37	0,00%	100,23%	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 9,20	R\$ 9,20	0,00%	100,23%	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 2,87	R\$ 8,61	0,00%	100,23%	C
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,4252	R\$ 19,44	R\$ 8,27	0,00%	100,23%	C
00000111	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 7,97	R\$ 7,97	0,00%	100,23%	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,3656	R\$ 20,09	R\$ 7,34	0,00%	100,23%	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KG	SINAPI	MATERIAL	UN	0,06	R\$ 121,87	R\$ 7,31	0,00%	100,23%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0019238429124	R\$ 3.601,12	R\$ 6,93	0,00%	100,23%	C
102206	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	3,00	R\$ 2,30	R\$ 6,90	0,00%	100,23%	C
1002644	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100X75MM	INDISPONIV	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 6,80	R\$ 6,80	0,00%	100,23%	C
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 6,40	R\$ 6,40	0,00%	100,24%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038025	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 6,32	R\$ 6,32	0,00%	100,24%	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,93	R\$ 1,25	R\$ 6,16	0,00%	100,24%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	MATERIAL	KG	0,22	R\$ 25,13	R\$ 5,53	0,00%	100,24%	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 0,90	R\$ 5,40	0,00%	100,24%	C
00003868	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 1,33	R\$ 5,32	0,00%	100,24%	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	1,20	R\$ 4,22	R\$ 5,06	0,00%	100,24%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0000091168	R\$ 546.329,17	R\$ 4,98	0,00%	100,24%	C
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 4,88	R\$ 4,88	0,00%	100,24%	C
00001927	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 2,32	R\$ 4,64	0,00%	100,24%	C
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,56	R\$ 8,00	R\$ 4,48	0,00%	100,24%	C
00039212	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 2,22	R\$ 4,44	0,00%	100,24%	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 4,33	R\$ 4,33	0,00%	100,24%	C
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 4,01	R\$ 4,01	0,00%	100,24%	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	1,75	R\$ 2,29	R\$ 4,01	0,00%	100,24%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	5,06	R\$ 0,73	R\$ 3,69	0,00%	100,24%	C
100981	FITA VEDA ROSCA 18MM	ORSE	MATERIAL	M	15,34	R\$ 0,22	R\$ 3,37	0,00%	100,24%	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,15913044	R\$ 21,12	R\$ 3,36	0,00%	100,24%	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000387158348	R\$ 7.723,33	R\$ 2,99	0,00%	100,24%	C
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 1,46	R\$ 2,92	0,00%	100,24%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,0678	R\$ 36,28	R\$ 2,46	0,00%	100,24%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/INP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039174	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 1,14	R\$ 2,28	0,00%	100,24%	C
B.07.000.049	FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL	SP OBRAS	MATERIAL	UN	0,07	R\$ 31,66	R\$ 2,22	0,00%	100,24%	C
501										
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	0,07845145	R\$ 27,99	R\$ 2,20	0,00%	100,24%	C
00039397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	SINAPI	MATERIAL	L	0,148	R\$ 14,53	R\$ 2,15	0,00%	100,24%	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	0,00%	100,24%	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000011034	R\$ 144.875,00	R\$ 1,61	0,00%	100,24%	C
1026664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	IOPEs	MATERIAL	UN	4,00	R\$ 0,37	R\$ 1,48	0,00%	100,24%	C
1002203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	INDISPONIV	MATERIAL	UN	0,93	R\$ 1,45	R\$ 1,35	0,00%	100,24%	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2.00 A 3.00 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000131679875	R\$ 9.200,00	R\$ 1,21	0,00%	100,24%	C
B.07.000.069	FITA TEFLON DE 18 MM	SP OBRAS	MATERIAL	M	6,48	R\$ 0,18	R\$ 1,17	0,00%	100,24%	C
552										
00040552	PARAFUSO AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	0,018	R\$ 63,85	R\$ 1,15	0,00%	100,24%	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	0,073451	R\$ 13,32	R\$ 0,98	0,00%	100,24%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1,14	R\$ 0,74	R\$ 0,84	0,00%	100,24%	C
110366	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79	0,00%	100,24%	C
110364	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79	0,00%	100,24%	C
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	MATERIAL	UN	0,08	R\$ 9,30	R\$ 0,74	0,00%	100,24%	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,93	R\$ 0,10	R\$ 0,49	0,00%	100,24%	C
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 0,23	R\$ 0,46	0,00%	100,24%	C
S.04.000.026	PARAFUSO AUTO-ARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9.5 X 2.9 MM	SP OBRAS	MATERIAL	UN	6,00	R\$ 0,05	R\$ 0,30	0,00%	100,24%	C
514										

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	DATA :	28/10/2025	BDI :	26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTES 1 - ÁREA CONSTRUIDA: 564,56M²	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	URUCUIA - MINAS GERAIS	IOPEs	2024/06	157,27%	-
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA	NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.517.486,32	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA/ANP	2025/10	-	-
		SINAPI	2024/06 SEM DESONERAÇÃO	108,90%	67,79%
		SP Obras	199 COM DESONERAÇÃO	106,39%	-
		SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	0,56	R\$ 0,36	R\$ 0,20	0,00%	100,24%	C
1069512	FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 50M	IOPEs	MATERIAL	M	0,84	R\$ 0,17	R\$ 0,14	0,00%	100,24%	C
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000016254	R\$ 7.359,00	R\$ 0,12	0,00%	100,24%	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	0,0152712	R\$ 6,76	R\$ 0,10	0,00%	100,24%	C
1003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19M X 20MM	INDISPONÍV	MATERIAL	M	0,10	R\$ 0,67	R\$ 0,07	0,00%	100,24%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1,14	R\$ 0,01	R\$ 0,01	0,00%	100,24%	C
1715	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	PRÓPRIA	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,24%	C
1716	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	AGESUL	MATERIAL	UN	71,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,24%	C

Subtotal até 100,24%: R\$ 1.995.919,61

Outros: -R\$ 4.794,95

Valor total do Orçamento: R\$ 1.991.124,66